



15PROC003295405 2015-11-12

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 “ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΧΑΝΙΑ: 12-11-2015

Αρ. Πρωτοκ: 17819

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος » έχοντας υπόψη

1. την με αριθ. 59/ πρκ. 22 /6-11-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.
2. τις διατάξεις του Ν2286/95, 2955/01 το ΠΔ 118/07 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4281/2014.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ (CPV 45261420-4)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 39Π

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ	12/11/2015
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ <u>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-11-2015, ώρα 14.00 πμ.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ (CPV 45261420-4)</u>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	ΚΑΕ 0863-11.800€ & ΚΑΕ 1413-8.000€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμό : 19.800,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α. 16.097,56 άνευ ΦΠΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΕ ΕΥΡΩ €
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τμήμα Προμηθειών

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στοιχεία δώματος επέμβασης: Δώμα Α3 – Φάτνωμα – α –
15PROC003295405_2015_11-12
Διαστάσεις καθαρής επιφάνειας 24,00 μ* 15,00 μ

Στηθαία περιμετρικά 80,00 μ

Δύο οριζόντιοι αρμοί διαστολής 15,00 μ και στηθαία εκατέρωθεν

Έξι απολήξεις φρεατίων εξαερισμών

- 1) Καθαιρέσεις
 - α) Αφαίρεση ποταμοχάλικου και πλακών πεζοδρομίου
 - β) Αφαίρεση γεωφάσματος
 - γ) Αφαίρεση θερμομονωτικού υλικού
 - δ) Αποξήλωση στεγανωτικής μεμβράνης
 - ε) Απομάκρυνση μπαζών
 - στ) Μετακίνηση ειδικών Η/Μ εγκαταστάσεων όπως στοιχείων αλεξικεραύνων.
- 2) Στεγανοποίηση/σφράγισμα αρμού διαστολής στην επάνω επιφάνεια του στηθαίου με ελαστική πολουρεθανική μαστίχη, αφού προηγηθεί καθαρισμός και αστάρωμα, καθώς και των δύο κατακόρυφων αρμών, μέχρι περίπου 0.50 μ. από την στάθμη του στηθαίου
- 3) Βελτίωση ρύσεων δια της προσθήκης ελαφρομεπετόν και έλεγχος στεγάνωσης υδροροών.
- 4) Στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανο:
 - α) Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι
 - β) Επάλειψη με ασφαλτόκολλα
 - γ) Διάστρωση ασφαλτόπανου βάρους 4 κιλών/τ.μ. και οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας
 - δ) Τοποθέτηση προστατευτικής μεταλλικής λάμας περιμετρικά των στηθαίων για μεγαλύτερη προστασία και στεγανοποίηση ένωσης και χαλικιού. Αντικατάσταση θραυσθέντων πλακών (μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης- τύπου fibran xps ή άλλου ισοδύναμου), περίπου 15,00 τ.μ. Αντικατάσταση φθαρμένων γεωφασμάτων περίπου 160,00 τ.μ.. Συμπλήρωση χαλικιών περίπου 5 κυβικών μέτρων. Επανατοποθέτηση και επισκευή στοιχείων αλεξικέρανου.
- 5) Τοποθέτηση εξαεριστικών μόνωσης (1 τεμάχιο/30 τ.μ. περίπου)
- 6) Καθαρισμός εργοταξίου

Οι παραπάνω εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν σε περίπου 360 τ.μ καθαρής επιφάνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι επικαλύψεις των στηθαίων και των αεραγωγών.

Ο εργολάβος πρέπει να προβεί σε αυτοψία, να λάβει υπ' όψιν τις καιρικές συνθήκες, την πιθανότητα παρουσίας μούχλας, στάσιμων εγκλωβισμένων ομβρίων, υγρασίας και την αναγκαιότητα χρήσης αντλίας και φλογίστρου. Για ότι επιπλέον προκύψει που δεν έχει περιγραφεί, θα πρέπει να γίνουν οι αρμόζουσες εργασίες, καθώς και να δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας του (πλήρωση επί 48ωρο της λεκάνης απορροής), πριν την παράδοση του έργου.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 19.800 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Καρακώστα Χρυσάνθη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

15PROC003295405 2015-11-12