

17PROC005735987 2017-01-27



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “

ΧΑΝΙΑ: 26-1-2017

Αρ. Πρωτοκ: 1586

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:1Π

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 24/πρκ13/22-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΠΨ46907Τ-9ΡΤ) του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτός ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΑΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (κατηγορία CPV 42512200-0)»**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-1-2017, ώρα 12.00 πμ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<b><u>«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΑΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (κατηγορία CPV 42512200-0)»</u></b>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	7112
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>Προϋπολογισμός : 6.800,00 ευρώ συμ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : 5.483,87 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α.</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» <b>Σημείωση:</b> Διάρκεια ισχύει των προσφορών : 120 ημέρες.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΕ ΕΥΡΩ €
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Υπηρεσία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

A) Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου 24.000 btu/h (τεμάχια 2)

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 24.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση C ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, συμβατικής τεχνολογίας (ON/OFF)
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών για όλα τα μέρη του μηχανήματος
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 52 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

B) Αυτόνομο κλιματιστικό τύπου ντουλάπας 50.000 btu/h (τεμάχια 2)

- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 48.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Ενεργειακή κλάση E ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, συμβατικής τεχνολογίας (ON/OFF)
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Συμπιεστής τύπου scroll
- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -7° έως 43° C
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 59 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Τα ανωτέρω κλιματιστικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν στους χώρους για τους οποίους προορίζονται (Πλυντήρια Ιματισμού και Μαγειρεία, στο υπόγειο του ΓΝ Χανίων) και θα παραδοθούν σε καλή λειτουργία από τον προμηθευτή.

Αναλυτικά:

- 1) Χώρος φόρτωσης πλυντηρίων Ιματισμού (κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου 24.000 btu/h, αντικατάσταση του υπάρχοντος μηχανήματος)
  - Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος περίπου δέκα (10) μέτρα (διαδρομή εντός της ψευδοροφής), η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο με την κατάλληλη βάση.
- 2) Χώρος σιδερωτηρίων – στεγνωτηρίων Ιματισμού (κλιματιστικό τύπου ντουλάπας 50.000 btu/h, τοποθέτηση νέου μηχανήματος)
  - Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος περίπου δώδεκα (12) μέτρα (διαδρομή εντός της ψευδοροφής), η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο με την κατάλληλη βάση.

3) Χώρος πλυντηρίου δίσκων Μαγειρείων (κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου 24.000 btu/h, αντικατάσταση του υπάρχοντος μηχανήματος)

• Τεχνική εγκατάσταση, η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο με την κατάλληλη βάση.

4) Χώρος προετοιμασίας λαχανικών Μαγειρείων (κλιματιστικό τύπου ντουλάπας 50.000 btu/h, αντικατάσταση του υπάρχοντος μηχανήματος)

- Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος περίπου οκτώ (8) μέτρα (διαδρομή εντός της ψευδοροφής), η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου με την κατάλληλη βάση.

Σημείωση: Για όλα τα μηχανήματα η γραμμή παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας.

#### Γενικοί όροι

- 1) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.
- 2) Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων.
- 3) Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και να δηλώσουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών απαιτήσεων της εγκατάστασης των μηχανημάτων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Ηλεκτρολόγος –Μηχανικός Π.Ε.