



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

Χανιά: 07 – 07 – 2021

Αρ. πρωτ.: 14001

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος » με την υπ' αριθμ. 18^ο /πρκ18ο /30-06-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου **(6ΒΥΛ46907Τ-02Ω)** και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις διατάξεις του Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α'36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία, όπως αυτοί ισχύουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

για «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για Στεγανώσεις δωματίων και αρμών διαστολής του Γ.Ν. Χανίων (CPV 39812500-2)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Επείγουσα Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies » έως την Παρασκευή 16-07-2021 και ώρα 14:00μμ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για Στεγανώσεις δωματίων και αρμών διαστολής του Γ.Ν. Χανίων (CPV 39812500-2)»
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1413 (24.059,10) & 0863 (12.954,90)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	21REQ008869743 2021-07-06
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	21REQ008875570 2021-07-07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός 37.014,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός 29.850,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 180 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22300 E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

Η παρούσα Έρευνα Αγοράς διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει για επιμέρους διατάξεις από 9/3/2021 και όπως τέθηκε σε ισχύ από 01/06/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ Β2
και ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ.****Α) Σύντομη Περιγραφή**

Η στεγάνωση των δωματίων του ΓΝ Χανίων παρουσιάζει αστοχίες που δεν είναι ορατές και απαιτείται εκτεταμένη παρέμβαση με νέα υλικά.

Στα δώματα του Νοσοκομείου έχει εφαρμοστεί κατά την κατασκευή η μέθοδος της αντεστραμμένης μόνωσης (κλίσεις με ελαφρομπετόν , στεγάνωση με μεμβράνες, θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη και τελική επιφάνεια από χαλίκι).

Οι μεμβράνες έχουν αστοχήσει και παρουσιάζεται είσοδος ομβρίων από διάφορα σημεία όπως στις μεταξύ τους ενώσεις και στις ενώσεις/προσαρμογή τους με τις υδρορροές και την απόληξη ("γύρισμα") στο στηθαίο. Άστοχίες παρουσιάζονται επίσης στην εκτόνωση των υδρατμών στην συναρμογή των υδρορροών, στους αρμούς διαστολής και στα στηθαία .

Η νέα στεγάνωση (πλήρης αντικατάσταση των μεμβρανών θα έχει ως βάση την μέθοδο των ασφαλτόπανων, αφού προηγουμένως βελτιωθούν οι ρύσεις απορροής ομβρίων, θα τοποθετηθούν εξαιρεστικά για την εκτόνωση της εγκλωβιζόμενης υγρασίας και θα στεγανωθούν επιμελώς οι αρμοί διαστολής.

Με την παρούσα Προμήθεια Υλικών και παροχή Υπηρεσιών τοποθέτησής τους, αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο η αστοχία στεγάνωσης του Κόμβου Β2 και σε διάφορους αρμούς διαστολής του κτιρίου.

Β) Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών και των εργασιών τοποθέτησης τους για τη στεγανοποίηση δωματίων, αρμών διαστολής.

Κύριο αντικείμενο/περιοχή παρέμβασης :

- Καθαρή επιφάνεια δώματος Β2 325 τετραγωνικά μέτρα (ως κάτοψη δώματος) με τους αντίστοιχους οριζόντιους αρμούς διαστολής και τα περιμετρικά στηθαία που δεν έχουν επιμετρηθεί χωριστά, ανήκουν όμως στο αντικείμενο/περιοχή παρέμβασης.
- Κατακόρυφοι αρμοί διαστολής της αναφερόμενης περιοχής και σε άλλα σημεία του κτιρίου (ως σκαρίφημα) 210,00 μέτρα μήκους.

1) Καθαιρέσεις:

- α) Αφαίρεση ποταμοχάλικου και πλακών πεζοδρομίου και μεταφορά σε παρακείμενο δώμα.
- β) Αφαίρεση γεωυφάσματος.
- γ) Αφαίρεση θερμομονωτικού υλικού με προσοχή και επανατοποθέτηση.
- δ) Αποξήλωση στεγανωτικής μεμβράνης.
- ε) Αφαίρεση καλύπτρας των αρμών διαστολής.
- στ) Μετακίνηση ειδικών Η/Μ εγκαταστάσεων όπως στοιχείων αλεξικεραύνων.

ζ) Απομάκρυνση μπαζών και άχρηστων υλικών, διάθεση απορριμμάτων και ειδική διαχείρισή τους (διαχωρισμός ανακυκλώσιμων και μη ειδών).

2) Αποκατάσταση επιχρισμάτων περιμετρικών στηθαίων:

Γενικός έλεγχος, τοπικές καθαιρέσεις, αποκατάσταση ρηγματώσεων.

Νέα επιχρίσματα σε 3 στρώσεις: Εσωτερικά, άνω και εξωτερικά έως 0.50 m σε όλο το εύρος που θα απαιτηθεί.

3) Στεγανοποίηση/σφράγισμα οριζοντίων αρμών διαστολής:

α) Καθαίρεση υλικών υπάρχουσας επικάλυψης. Επισκευή των βάθρων έδρασης υπερύψωσης εγκαταστάσεων, απολήξεων σκυροδέματος (εξαερισμοί, shafts κλπ), επισκευή σπασμένων ακμών, αποκατάσταση οπλισμού, επικάλυψη με ειδικό κονίαμα.

β) Διαμόρφωση του αρμού.

γ) Τοποθέτηση κορδονιού πολυαιθυλαινίου.

δ) Αστάρωμα και στεγάνωση με ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη SIKAFLEX ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

ε) επικάλυψη με αρμοκάλυπτρο.

4) Διαμόρφωση κλίσεων απορροής:

Πλήρωση των κενών ("λακούβες") και εξασφάλιση κλίσης απορροής ομβρίων τουλάχιστον 1,5 % με συγκολλητική στρώση και κονίαμα ενισχυμένο με γαλάκτωμα εποξειδικής ρητίνης και κατάλληλων αδρανών, προ της τοποθέτησης υγρομόνωσης.

Μετατροπή υδρορροής, αν κριθεί απαραίτητο, λόγω διαφοράς ύψους.

5) Αποκατάσταση υδρορροών:

α) Έλεγχος - επισκευή φρεατίου και υδρορροής.

β) Αφαίρεση φθαρμένων εξαρτημάτων και αντικατάστασή τους.

γ) Έλεγχος των εσωτερικών τμημάτων της υδρορροής με ειδική κάμερα. (Ιδιαίτερη προσοχή στις ενώσεις).

δ) Διάνοιξη οπής περιμετρικά της υδρορροής όπου απαιτείται, σταθεροποίησή της /στεγάνωση (με ειδικό υδραυλικό τσιμέντο) της εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς του τοιχείου.

ε) Συμπλήρωση κατακόρυφων τμημάτων υδρορροής, έλεγχος/εξασφάλιση σταθεροποίησης και στεγάνωσης μέχρι την απόληξη. Τοποθέτηση γωνίας εξόδου ή έλεγχος/επισκευή του φρεατίου όπου υπάρχει .

στ) Βαφή με κατάλληλο χρώμα, ως αρχικής κατασκευής.

6) Επάλειψη δώματος με στεγανωτικό ασφαλικό διάλυμα σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο.

7) Τοποθέτηση εξαεριστικών μόνωσης: 1 τεμάχιο/10 τ.μ. περίπου. Βαφή προστασίας κατά UV.

8) Διάστρωση – εφαρμογή διάτρητου ασφαλόχαρτου, με χρήση των προτεινόμενων από τον οίκο κατασκευής υλικών.

9) Στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανο:

- α) Τοποθέτηση ανακουφιστικού πρίσματος ή διαμόρφωση «λουκιών» περιμετρικά, μεταξύ δαπέδου και στηθαίου.
- β) Διάστρωση και επικόλληση (με χρήση όλων των απαραίτητων υλικών) ελαστομερούς /SBS, ενδεικτικού τύπου Elastech 3000 ή ισοδύναμου τύπου ασφαλτόπανου, βάρους 4,5 κιλών/τ.μ. και οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα με επικάλυψη χαλαζιακής άμμου. Ενίσχυση στις ενώσεις και στις δύσκολες περιοχές, (όπως υδρορροές και εξαιριστικά) με ασφαλική μαστίχη ενδεικτικού τύπου Bitumac ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
- γ) Τοποθέτηση προστατευτικής ανοξείδωτης ή γαλβανισμένης μεταλλικής λάμας περιμετρικά των στηθαίων για μεγαλύτερη προστασία και στεγανοποίηση της ένωσης. Μεταξύ λάμας και στηθαίου θα προηγηθεί στεγάνωση με στεγανωτική μαστίχη. Βαφή των εκτεθειμένων τμημάτων στεγάνωσης (προστασία UV).

10) Επανατοποθέτηση αφαιρεθέντος θερμομονωτικού υλικού, γεφυφάσματος και χαλικιού:

- α) Αντικατάσταση θραυσθέντων πλακών και συμπλήρωση όσων λείπουν (μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης- τύπου Fibran xps ή άλλου ισοδύναμου) πάχους 5,00 cm, σε ποσοστό περίπου 15%.
- β) Αντικατάσταση όλων των γεφυφασμάτων, βάρους 150 gr/m².
- γ) Συμπλήρωση χαλικιών, όπου απαιτείται, περίπου 1 κυβικό μέτρο /150 m², νέα διάστρωση. Τα προς επανατοποθέτηση χαλίκια θα καθαριστούν για απομάκρυνση φερτών υλικών ή μούχλα.
- δ) Επανατοποθέτηση πλακών πεζοδρομίων.
- ε) Συμπλήρωση οδών διέλευσης προς εγκαταστάσεις με πλάκες πεζοδρομίου, όπου απαιτείται, καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.
- στ) Επανατοποθέτηση και επισκευή στοιχείων αλεξικέραυνου και άλλων Η/Μ δικτύων.

11) Στεγάνωση κατακόρυφων αρμών (ως συνοδευτικό σκαρίφημα):

- α) Τοποθέτηση ικριωμάτων ή χρήση ανυψωτικής πλατφόρμας ή αναβατορίου με κουβούκλιο ασφαλείας.
- β) Αφαίρεση παλαιών αρμοκαλύπτρων.
- γ) Καθαίρεση παλαιών μονωτικών.
- δ) Έλεγχος και διαμόρφωση χειλέων , αστάρωμα.
- ε) Πλήρωση αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη τύπου SIKAFLEX ή ισοδυνάμου.
- στ) Τοποθέτηση νέου αρμοκαλύπτρου ιδίου τύπου με το υπάρχον.

12) Καθαρισμός εργοταξίου, διαχωρισμός μπαζών, μεταφορά αχρήστων υλικών και διαχείριση μέσω πιστοποιημένης εταιρίας διαχείρισης ειδικών απορριμμάτων.

Σημείωση: Στην Περιγραφή προσδιορίζεται ο τύπος των ειδικών υλικών, γίνεται αποδεκτό κάθε ισοδύναμο υλικό, ίδιας ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των υλικών ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες χρήσης τους και οι οδηγίες του οίκου προέλευσής τους και η έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα παραπάνω υλικά και εργασίες εφαρμογής τους αφορούν στην περιοχή Β2 καθαρής επιφάνειας δώματος 325 m² συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων οριζόντιων αρμών και 210 m κατακόρυφων αρμών διαστολής της ίδιας περιοχής, καθώς και σε διάφορα άλλα σημεία του κτιρίου (ως σκαρίφημα).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν και τα στηθαία, τους αεραγωγούς, τους αρμούς, τοιχεία, κολώνες και κάθε άλλο δομικό -οριζόντιο και κατακόρυφο- στοιχείο των Δωμάτων. Δεν γίνεται τελική επιμέτρηση πληρωμής αλλά η τιμή είναι «κατ' αποκοπήν». Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει τις διαστάσεις και τις ακριβείς ποσότητες υλικών, με ευθύνη του.

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για όλες τις εργασίες προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, εγκρίνονται -πριν τοποθετηθούν- από την Επίβλεψη και πρέπει να είναι **πιστοποιημένα για την καταλληλότητά τους από αναγνωρισμένους φορείς**. Εξαιρούνται τα παρακάτω υλικά και μικροϋλικά, για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιήσεις: βίδες, ούπατ καρφίδια, μεταλλικές λάμες, κορδόνι πολυαιθυλαινίου, ανακουφιστικά πρίσματα, εξαεριστικά, αδρανή και πλάκες πεζοδρομίου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την πιστοποίηση εμπειρίας των τεχνιτών για την εφαρμογή των υλικών.

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, να τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να είναι έμπειρο σε αντίστοιχα έργα. Ο Ανάδοχος να προσκομίσει **βεβαιώσεις καλής εκτελέσεως έργων μονώσεων των πέντε τελευταίων ετών, όπου τουλάχιστο ένα εξ' αυτών να είναι αποδεδειγμένα αντιστοίχου τύπου (αντεστραμμένη μόνωση-στεγάνωση με ασφαλτόπανα) και μεγέθους > 300 m².**

Προκειμένου για εγγεγραμμένους σε Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π. ή σε μητρώα πρώην Νομαρχίας, η προαναφερθείσα βεβαίωση δεν απαιτείται.

Για ότι επιπλέον προκύψει και δεν έχει περιγραφεί ρητά ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και οι αρμόζουσες εργασίες, με δαπάνες του Αναδόχου.

Χρόνος αποπεράτωσης: 60 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντονίζει τις εργασίες του με εργασίες άλλων συνεργείων εφ' όσον προκύψει έκτακτη ανάγκη.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αυτοψία, παρουσία της ΤΥ (λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση από αυτήν, που θα προσκομίσει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του), να λάβει υπ' όψιν τα ύψη, τις ανάγκες μεταφορών, τις καιρικές συνθήκες, την πιθανότητα μη εμφανών προβλημάτων (παρουσίας μούχλας, στάσιμων εγκλωβισμένων ομβρίων και υγρασίας) και την χρήση μηχανημάτων και εργαλείων όπως φλογίστρου, υδροβολής, αντλίας, ειδικής σκούπας και άλλου ειδικού εξοπλισμού.

Για ότι επιπλέον προκύψει που δεν έχει περιγραφεί, θα πρέπει να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και οι αρμόζουσες εργασίες, με δαπάνες του Αναδόχου.

Θα δοκιμαστεί η ευστοχία των υλικών και η αποτελεσματικότητα της εργασίας (πλήρωση επί 48ωρο της

λεκάνης απορροής), πριν την παράδοση της. Κάθε υλικό θα παραλαμβάνεται προ της χρήσης επί τόπου και κάθε εργασία θα ελέγχεται τμηματικά και, μόνο κατόπιν εγκρίσεως, θα ακολουθεί το επόμενο στάδιο εργασιών.

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης τουλάχιστον δύο ετών για τα υλικά και τις εργασίες στεγάνωσης των δωματίων και των αρμών διαστολής.

Στην προσφορά να αναφερθούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (εργοστάσιο κατασκευής – τύπος) και να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια αυτών.

Γ) Προϋπολογισμός: 37.014 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στεγάνωση Δώματος Β2 325 τμ *45€/τμ (συμπεριλαμβ. στηθαία, οριζόντιοι αρμοί κλπ) = 14.625 €

Στεγάνωση κατακορύφων αρμών 210,00 μ*72,50 €/μ = 15.225 €

Συνολική δαπάνη: = 29.850 €

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 29.850€*1,24 = 37.014 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση (όλων) των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει αποδεκτή σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), της αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΝΠ 84/13.04.2020)