



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 05/05/2021

Αριθμ. Πρωτ. 990

ΤΜΗΜΑ : Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες : Χ.Κνιθάκη

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Τηλέφωνο : 28210- 22308

e-mail : knithaki@chaniahospital.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2131514293, 2131514551

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανακοίνωση Πρώτης (Α') Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων PVC Γ.Ν. Χανίων (cpv 44112200-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.»

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τη διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση Πρώτης (Α') Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων PVC Γ.Ν. Χανίων (cpv 44112200-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 μ. μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf .
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Διοικητή
2. Αν. Διοικητή
3. Δ/κη Διευθ/ντρια
4. Γρ. Προμηθειών

Επισυναπτόμενες ηλεκτρονικά:

Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων PVC Γ.Ν. Χανίων (cpv 44112200-0)

Για αντιγραφή*



ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΔΑΡΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ANNA
ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΑΟΤ/ΚΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές**1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Τα δάπεδα του Νοσοκομείου μας (αρχικής λειτουργίας Σεπτέμβριος 2000), λόγω της συνεχούς και βαριάς χρήσης, σε συνδυασμό με αστοχίες, έχουν φθαρεί και εν πολλοίς καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός Νοσοκομείου, να μην είναι λειτουργικά, να μην καθαρίζονται, να είναι εστία μόλυνσης, πηγή ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων, οπτικής ρύπανσης και η αντικατάστασή τους είναι άκρως απαραίτητη. Συγκεκριμένα, στις Κλινικές, σε Νοσηλευτικές Μονάδες, Ιατρεία, γραφεία, διαδρόμους γίνεται αντικατάσταση των δαπέδων linoleum ή μοκέτας με ομοιογενή βινυλικά δάπεδα που δεν ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων.

Δεν γίνονται αντικαταστάσεις των αγωγίμων δαπέδων που βρίσκονται στα Χειρουργεία και σε άλλους χώρους ειδικών απαιτήσεων του Νοσοκομείου. Ομοίως, δεν γίνονται παρεμβάσεις σε χώρους με δάπεδα πλακιδίων.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των δαπέδων στους χώρους θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αποφασιστεί από το Νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του. Οι χώροι θα παραδίδονται ελεύθεροι για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των δαπέδων, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών που συνοδεύει την Διακήρυξη, και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί ως προς την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονισθεί με άλλα συνεργεία που θα εργαστούν παράλληλα στους εκκενωμένους χώρους για απαιτούμενες επισκευές - εργασίες συντήρησης των Θαλάμων, των WC, ή άλλων χώρων που το Νοσοκομείο πιθανώς προγραμματίζει να εκτελέσει αξιοποιώντας την διακοπή λειτουργίας των χώρων που θα εκκενωθούν λόγω της αντικατάστασης των δαπέδων.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ**Ομοιογενές βινυλικό δάπεδο σε ρολό πλάτους 2 μέτρων**

1. Τύπος: ομοιογενές βινυλικό δάπεδο μονής στρώσης (homogenous single layer vinyl flooring), κατά ISO 10581 ή EN 14565
2. Κλάση: εμπορική χρήση (Commercial): 34, βιομηχανική χρήση (Industrial): 43, κατά ISO 10874 ή EN 685
3. Περιεχόμενο συνδετικού υλικού (binder content): Type I, κατά ISO 10581
4. Η δομή του δαπέδου επιτρέπει την αποκατάσταση της επιφάνειας, όταν αυτό απαιτείται, χωρίς τη χρήση χημικών – γυαλιστικών ουσιών με τη μέθοδο ξηρής λείανσης (dry buffing)
5. Συνολικό πάχος (total thickness): τουλάχιστον 2.0mm, κατά ISO 24346
6. Συνολικό βάρος (total weight): τουλάχιστον 2.800 g/m², κατά ISO 23997
7. Ανθεκτικότητα σε στατική φόρτιση: υπολειμματική εσοχή (residual indentation) ≤ 0,1 mm, κατά ISO 24343-1
8. Ανθεκτικότητα σε τροχήλατα έπιπλα ή εξοπλισμό (castor chair test): κατάλληλο (suitable), κατά ISO 4918
9. Αντιστατική συμπεριφορά: static electrical discharge < 2KV, κατά EN 1815
10. Αντίσταση στην ολίσθηση (slip resistance): R9 κατά DIN51130
11. Αντοχή σε χρήση χημικών (chemical resistance): άριστη (excellent), κατά ISO 26987 ή EN 423
12. Ανθεκτικότητα στην καύση (reaction to fire): Class B_{fl}-s1, κατά EN 13501-1
13. Αντοχή σε αποχρωματισμό (light fastness): ≥ level 6, κατά ISO 105-B02
14. Αντίσταση σε μικροοργανισμούς (bacteria resistance): δεν ευνοεί την ανάπτυξη (does not favour growth), κατά ISO 846: Part C
15. Στεγανότητα (wet room approval): υδατοστεγές (watertight), κατά EN 13553 Annex A
16. Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (total VOC emissions): ≤ 10 µg/m³ (μετά από 28 ημέρες)
17. Να είναι 100% ανακυκλώσιμο και να περιέχει ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
18. Να μην περιέχει φθαλικές ενώσεις (phthalate free)

2101AB0000016791 2021-05-08

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται με παραπομπή σε επίσημα φυλλάδια του οίκου παραγωγής, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά. Επιπλέον:

- Το προσφερόμενο δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE
- Ο οίκος παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001 (εν ισχύ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά.
- Θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών από τον οίκο παραγωγής (να κατατεθεί με την προσφορά).
- Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί δειγματολόγιο, βάσει του οποίου θα επιλεγούν από την Υπηρεσία οι χρωματισμοί του δαπέδου (παρόμοιοι με τους υπάρχοντες).

3. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς σκόνης, μεταφοράς μικροβιακού φορτίου, οσμών κλπ. (απομόνωση του χώρου εργασίας από το υπόλοιπο ίδρυμα).

Προετοιμασία υποστρώματος

Τα βινυλικά δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Για την προετοιμασία του υποστρώματος απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

Αποξήλωση υπάρχοντος δαπέδου (Linoleum / μοκέτας), αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας και σαθρών υλικών του υποστρώματος και απομάκρυνση.

Συμπλήρωση με κατάλληλα υλικά επισκευής και γεφύρωσης των περιοχών του υποστρώματος όπου αφαιρέθηκαν σαθρά υλικά και γενικότερα όπου υπάρχουν οπές ή ρωγμές. Το υπόστρωμα απαιτείται να είναι ανθεκτικό ώστε να παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή συμπίεσης και εφελκυστική αντοχή. Ακολουθεί διαμόρφωση του υποστρώματος μηχανικά με τα ενδεικνυόμενα μέσα, όπως αμμοβολή, τρίψιμο, τεχνικές απόξεσης και επιμελής καθαρισμός του προκειμένου να επιτευχθεί τελική επιφάνεια ομαλοποιημένη, σταθεροποιημένη χωρίς ατέλειες, οπές, ρωγμές, κυματισμούς και επίπεδη.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες, απαιτείται εργασία επιπέδωσης με ομαλοποιητικά αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα. Ενδεικτικά μπορεί να γίνει επάλειψη της επιφάνειας με ειδικό ακρυλικό υλικό ενός συστατικού, τύπου Sikafloor® 01 Primer της εταιρίας Sika (ή ισοδύναμου), εφαρμοσμένου σε μία στρώση ως αστάρι, με τη χρήση βούρτσας ή ρολού. Στη συνέχεια ακολουθεί εφαρμογή τελικής στρώσης αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος τύπου Sikafloor® 100 Level της εταιρίας Sika (ή ισοδύναμου), κατάλληλου για την επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων. Το μείγμα εφαρμόζεται σε πάχος ανάπτυξης συστήματος έως 10 mm, με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα φινιρίσματος ή σπάτουλα με ρυθμιζόμενη ακίδα, στο επιθυμητό πάχος. Εάν απαιτείται, σημάδια από σπάτουλα ή επιφανειακές ατέλειες απομακρύνονται, άμεσα, με ακιδωτό ρολό.

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα υπό προμήθεια βινυλικά δάπεδα σε ρολά, θα εφαρμόζονται ως εξής:

Μετά την επισκευή, σταθεροποίηση και ομαλοποίηση του υποστρώματος με κατάλληλα υλικά, θα γίνεται συγκόλληση του δαπέδου με ειδική μαγνητική κόλλα κατάλληλη για βινυλικά δάπεδα, πάντοτε με βάση τις οδηγίες του οίκου παραγωγής. Η εφαρμογή της κόλλας γίνεται με εργαλείο κατάλληλων προδιαγραφών (σπάτουλα).

Κατά την τοποθέτηση των ρολών θα ακολουθείται ο προσανατολισμός του μοτίβου του δαπέδου σε γειτνιάζοντα ρολά. Είναι επίσης αποδεκτά δάπεδα με μοτίβο χωρίς προσανατολισμό, που παρέχουν δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση υπολειμμάτων ρολών («ρετάλια»). Ειδικότερα, εντός του ιδίου χώρου το δάπεδο από τοίχο σε τοίχο κατά την κατεύθυνση τοποθέτησης του ρολού θα πρέπει να είναι ενιαίο, χωρίς κάθετους αρμούς, εκτός εάν η διάσταση του χώρου υπερβαίνει το μήκος του ρολού (λ.χ. σε διαδρόμους).

Μετά το πέρας της τοποθέτησης, στο δάπεδο εφαρμόζεται (σταυρωτά), κύλινδρος (βαρύ ρολό) ικανού βάρους, έτσι ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ δαπέδου και υποστρώματος, ειδικά κατά μήκος των ραφών/ενώσεων.

Οι γωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, ώστε να μην υπάρχουν κενά και οι διάφορες επιφάνειες να είναι πλήρως σφραγισμένες.

Το σοβατεπί κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό του δαπέδου, ενιαίο χωρίς κοπές (χωρίς αρμό) για αποτελεσματικότερη σφράγιση. Για εφαρμογή σοβατεπί υγειονομικού τύπου χρησιμοποιείται διαμορφωτής ύψους 100mm και πλάτους 30mm, που φέρει ενσωματωμένο καπελάκι πλάτους 8mm. Ο διαμορφωτής σταθεροποιείται στον τοίχο με χρήση ειδικής κόλλας διαλύτου.

Στα σημεία σύνδεσης δύο διαφορετικών τεμαχίων βινυλικού ρολού, χρησιμοποιείται κορδόνι αρμοκόλλησης αντίστοιχου χρώματος, με πάχος 3,5 - 4mm, που ενσωματώνεται με το δάπεδο κατά τα 2/3 του συνολικού πάχους του. Η διαδικασία υλοποιείται με την μέθοδο της θερμοκόλλησης (350-400°C) και τη χρήση ειδικού εργαλείου αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί κατάλληλος αύλακας υποδοχής. Στην συνέχεια, το υλικό που περισσεύει, αφαιρείται με την μέθοδο του τριμαρίσματος σε δύο διαδοχικές φάσεις και ολοκληρώνεται πλήρως η επιπέδωση με το δάπεδο. Απαιτείται στεγανότητα αρμών και αποφυγή οποιασδήποτε διαφοροποίησης ύψους.

Μεταξύ χώρων με διαφορετικά υλικά δαπέδου (λ.χ. πλακίδια – βινυλικό δάπεδο) γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού αρμοκάλυπτρου, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων. Η όλη διαδικασία τοποθέτησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής του δαπέδου.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι περιοχές που θα γίνουν οι παρεμβάσεις δίδονται στον συνημμένο Πίνακα 1. Τα εμβαδά ανά περιοχή αντιστοιχούν σε καθαρές επιφάνειες (από τοίχο σε τοίχο), σύμφωνα με τις κατόψεις της μελέτης ανέγερσης του Νοσοκομείου. Δεν περιλαμβάνονται επιφάνειες κάτω από τις εδράσεις σταθερών κατασκευών (ντουλάπες, γκισέ κ.α.) ή σταθερού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπου δεν γίνονται παρεμβάσεις. Όριο μεταξύ όμορων χώρων θεωρείται η τομή του επιπέδου του δαπέδου και του επιπέδου του κλειστού θυροφύλλου. Στον Ανάδοχο θα δίνονται κατόψεις των χώρων όπου θα τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε περιοχή.

Θα δοθεί τιμή προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένου δαπέδου (€/m²). Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα περιθώρια/σοβατεπί (δεν επιμετρούνται χωριστά) και όλα τα ειδικά τεμάχια (κορδόνια αρμών, ανακουφιστικά πρίσματα, τελειώματα, αρμοκάλυπτρα κλπ.).

21DIAB000016791 2021-05-08

Γενικότερα, κάθε υλικό, μικροϋλικό, εργαλείο, μέσο μεταφοράς και εργασία, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των δαπέδων (πλήρη περάτωση), συμπεριλαμβάνονται στην υποχρέωση του Αναδόχου.

Η παραλαβή θα γίνεται τμηματικά για κάθε μια από τις περιοχές του Πίνακα 1. Κάθε περιοχή θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένη και ελεύθερη απορριμμάτων.

Η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Η αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με μέριμνα/δαπάνες του Αναδόχου.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και έμπειρο σε αντίστοιχες εργασίες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης του συνόλου των δαπέδων είναι πέντε (5) μήνες με δικαίωμα μηνιαίας παράτασης μονομερώς με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης των δαπέδων για λόγους ανωτέρας βίας ή διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Θα παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή στα μέλη του συνεργείου του Αναδόχου κατά το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης των δαπέδων.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που είναι εγγεγραμμένα σε οικείο Επιμελητήριο και έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με αυτό του διαγωνισμού (προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων), με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στο Επιμελητήριο (Εμπορικό και Βιομηχανικό, ή Τεχνικό). Από το ΕΒΕ ζητείται η αναγραφή ΚΑΔ σχετικών με εμπορία επενδύσεων δαπέδων καθώς και με επενδύσεις δαπέδων και τοίχων. Στην περίπτωση Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών, ζητείται η βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Οικοδομικών Έργων (ΜΕΚ/ΜΕΕΠ).

Για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας στο αντικείμενο της τοποθέτησης των δαπέδων, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα καταθέσουν με την τεχνική προσφορά Κατάλογο τουλάχιστον δέκα (10) έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, τοποθέτησης βινυλικών ή παρεμφερών δαπέδων, έκαστο σε επιφάνειες άνω των 1.000m², που έχουν εκτελέσει επιτυχώς εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο κατάλογος έργων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:

- i) Για δημόσια έργα, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ανάθεσης ή συμφωνητικού και αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αναθέτουσα Υπηρεσία.
- ii) Για ιδιωτικά έργα, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ανάθεσης ή συμφωνητικού ή τιμολογίων, από τα οποία προκύπτει το μέγεθος του αντικειμένου του έργου, και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον εργοδότη.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία των χώρων του ΓΝ Χανίων όπου θα τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα και να καταθέσουν αντίστοιχη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας μαζί με την τεχνική προσφορά.

Περιοχές τοποθέτησης νέων βινυλικών δαπέδων

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τετραγωνικά μέτρα)
A1 5ος (Ορθοπαιδική)	525
A1 4ος (Α Παθολογική)	525
A1 3ος (Γυναικολογική)	525
A2 5ος (Πνευμονολογική)	525
A2 4ος (Β Παθολογική)	525
A2 3ος (Παιδιατρική)	510
A3 5ος (Α Χειρουργική)	530
A3 4ος (Νευροχειρουργική, Οφθαλμολογική)	530
A3 3ος (Καρδιολογική, Νεφρολογική)	525
A4 5ος (Β Χειρουργική)	525
A4 4ος (Ογκολογική)	525
A4 3ος (ΩΡΛ, Ουρολογική)	525
Εα ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	365
Εβ ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	585
Εγ ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	614
Λ ισόγειο (Φυσικοθεραπευτήριο)	423
A2 ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία-Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ)	432
Z ισόγειο (Τ.Ε.Π.)	365
A4 ισόγειο (Μονάδα Μεσογειακής Αναμίας)	135
A1 ισόγειο (Νοσηλευτική Μονάδα Αιμοδοσίας)	185
A2 1ος (Βραχεία Νοσηλεία Ογκολογικού)	150
Διάδρομος A1 (ισόγειο)	176
Διάδρομος A2 (ισόγειο)	125
Διάδρομος A3 (ισόγειο)	122
Διάδρομος A4 (ισόγειο)	147
Διάδρομος Αποθ. Preston - Εστιατόριο (A3-B2 υπόγειο)	222
Διάδρομος Ακτινοδιαγνωστικού Εξωτερικός (Β ισόγειο)	390
Διάδρομος Νότιος Μ.Ε.Θ. (Δ 1ος όροφος)	195
Διάδρομος A1 και κόμβος B1 (1ος όροφος)	275

21DIAB000016791-2021-05-06

Διάδρομος Α2 (1ος όροφος)	165
Διάδρομος Α3 (1ος όροφος)	145
Κόμβος Β2 και τμήμα διάδρομου Α4 (1ος όροφος)	185

ΣΥΝΟΛΟ	11.696
--------	--------

δεκαήμερο	ΠΕΡΙΟΧΗ		δεκαήμερο	ΠΕΡΙΟΧΗ
1ο	A1 5ος (Ορθοπεδική)		1ο	B ισόγειο (Διάδρομος Ακτινοδιαγνωστικού εξωτερικός)
2ο	A2 5ος (Πνευμονολογική)		2ο	Z ισόγειο (ΤΕΠ)
3ο	A3 5ος (Α Χειρουργική)		3ο	Διάδρομος Νότιος Μ.Ε.Θ. (Δ 1ος όροφος) Διάδρομος A3 (1ος όροφος)
4ο	A4 5ος (B Χειρουργική)		4ο	Λ ισόγειο (Φυσικοθεραπευτήριο)
5ο	A4 4ος (Ογκολογική)		5ο	Κόμβος B2 και τμήμα διαδρόμου A4 (1ος όροφος)
6ο	A3 4ος (Νευροχειρουργική, Οφθαλμολογική)		6ο	Διάδρομος A4 (ισόγειο) Διάδρομος Αποθ. Preston - Εστιατόρια (A3-B2 υπόγειο)
7ο	A2 4ος (B Παθολογική)		7ο	Διάδρομος A2 (1ος όροφος)
8ο	A1 4ος (Α Παθολογική)		8ο	Διάδρομος A1 και κόμβος B1 (1ος όροφος)
9ο	A1 3ος (Γυναικολογική)		9ο	A2 ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία-Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ)
10ο	A2 3ος (Παιδιατρική)		10ο	A2 1ος όροφος (Βραχεία Νοσηλεία Ογκολογικού)

11ο	A3 3ος (Καρδιολογική, Νεφρολογική)	11ο	Διάδρομος A3 (ισόγειο)
12ο	A4 3ος (ΩΡΛ, Ουρολογική)	12ο	A4 Ισόγειο (Μονάδα Μεσογειακής Αναμίας)
13ο	Εγ Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	13ο	Διάδρομος A2 (ισόγειο)
14ο	Εβ Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	14ο	Διάδρομος A1 (ισόγειο)
15ο	Εα Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία)	15ο	A1 ισόγειο (Νοσηλευτική Μονάδα Αιμοδοσίας)