0000688758

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
02/11/26
Η ΔΙΚΗ ΔΙΝΤΡΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.Ν. Χανίων 'Άγιος Γεώργιος' 02/11/2026
Α. Π.: Εισερχ. 30515
Ημ/νία Αποστολής: 02/11/2026

promitheus.gov.gr
Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις

Ημ/νια έκδοσης: 02/11/2026

Στοιχεία Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 2026DIAB33820
Τίτλος: Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Ψυγείων φύλαξης νεκρών (CPV 33944000-9)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
Τίτλος/Περιγραφή:
Αναθ. Αρχή / Αναθ. Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Όλα τα σχόλια: 3
Ενεργά σχόλια: 3

Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Ψυγείων φύλαξης νεκρών (CPV 33944000-9)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκ Χανίων.

Ολοκληρωμένη | Έκδοση 1

Αντιγραφή URL

Στατιστικά
Όλα τα σχόλια: 3
Ενεργά σχόλια: 3

Εμπιστευτικός σχολιασμός: Όχι

Τύπος ανάρτησης: Ανάρτηση τεύχους

Δημοσιεύθηκε: 15/10/2026

Τελευταία ανανέωση: 31/10/2026

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 2026DIAB33820

Η/νία Λήξης: 30/10/2026

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής

Ονομασία ΑΑΗΤ

Εξαγωγή

1.

Το σχόλιο έχει γίνει αποδεκτό!

Αναφέρεται στην τρέχουσα έκδοση

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
Ηλίας Κυριακόπουλος	info@exoplizein.gr	30-10-2026

Προς: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Τμήμα Προμηθειών, υπόψη κ. Ειρήνης Λιονάκη (lione@chaniahospital.gr) Θέμα: Σχόλια διαβούλευσης – «Προμήθεια ψυγείων φύλαξης νεκρών – Διαμόρφωση νεκροτομείου» (ΑΔΑΜ 2026DIAB33820) Από: ILEF I.K.E., Μαρμαρά Βαρυπέτρου, 73100 Χανιά

Αξιότιμη κυρία Λιονάκη,

Η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει νεκροθαλάμους σε δημόσια νοσοκομεία και φορείς

υγείας (μεταξύ άλλων Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Νοσοκομείο Καλύμνου, Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», φορείς 6ης ΥΠΕ). Βάσει αυτής της εμπειρίας υποβάλλουμε τα παρακάτω σχόλια, με στόχο τη συνεχή και ασφαλή φύλαξη των σορών, την υγιεινή και την αξιοπρέπεια.

1. Αυτονομία θέσεων και εφεδρεία ψύξης

Με ένα ενιαίο ψυκτικό συγκρότημα ανά θάλαμο, μία βλάβη θέτει εκτός λειτουργίας όλες τις θέσεις (9 ή 18 σοροί) και το άνοιγμα μίας πόρτας εκθέτει όλες τις σορούς σε θερμική επιβάρυνση. Προτείνουμε:

«Κάθε θέση σορού να αποτελεί αυτόνομο θερμομονωμένο διαμέρισμα με δική του πόρτα και δικό του ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα, ώστε καμία μεμονωμένη βλάβη ή άνοιγμα πόρτας να μην επηρεάζει τις υπόλοιπες θέσεις.»

Επιπλέον:

1. Ανεξάρτητος ψηφιακός ελεγκτής ανά θέση, με ένδειξη θερμοκρασίας και συναγερμό.
2. Επιλογή λειτουργίας ανά θέση: συντήρηση (0/+4 °C) ή κατάψυξη (−15/−20 °C) για τις θέσεις μακράς παραμονής, ώστε η αναλογία συντήρησης/κατάψυξης να προσαρμόζεται στις ανάγκες του νοσοκομείου (π.χ. έκτακτα περιστατικά, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις).
3. Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +43 °C χωρίς απώλεια θερμοκρασίας (αντί +40 °C).

2. Κατασκευή και υγιεινή

Για καλύτερη υγιεινή, αντοχή στα απολυμαντικά και διάρκεια ζωής, προτείνουμε:

1. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 εσωτερικά και εξωτερικά, στα τοιχώματα, τις πόρτες και τα δάπεδα (αντί γαλβανισμένης βαμμένης λαμαρίνας Z-225).
2. Εσωτερικό διαμέρισμα με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς αρμούς και στεγανό πυθμένα με συλλογή υγρών, για πλήρη καθαρισμό και απολύμανση.
3. Εργοστασιακές αρθρωτές μονάδες, πλήρως δοκιμασμένες στο εργοστάσιο πριν την αποστολή (Factory Acceptance Test), με πρωτόκολλο δοκιμών στον φάκελο παράδοσης. Η εργοστασιακή κατασκευή μειώνει τον χρόνο εργασιών μέσα στο νοσοκομείο.

4. Ανοξείδωτοι δίσκοι σορών με ράουλα/ρολά για ομαλή έξοδο, ελάχιστη ικανότητα φόρτισης 200 kg ανά θέση.

5. Θερμαινόμενα παρεμβύσματα και βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης στις θέσεις κατάψυξης, ώστε οι πόρτες να μην παγώνουν.

3. Αποδοχή ισοδύναμων λύσεων και διορθώσεις

1. Μόνωση: Αντί για υποχρεωτικό πάνελ sandwich 100 mm ±10%, να ορίζεται ελάχιστη θερμική απόδοση (συντελεστής U σε W/m²K) «ή ισοδύναμη θερμομόνωση εργοστασιακής μονάδας». Οι τιμές «0,212 W/mK» και «0,36 W/mK» είναι πιθανότατα συντελεστές U (W/m²K) και διαφέρουν χωρίς αιτιολόγηση μεταξύ των δύο θαλάμων.

2. Διαστάσεις: Αντί για ανοχή ±2% (κατάλληλη μόνο για επιτόπια κατασκευή), να ορίζονται μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις βάσει του διαθέσιμου χώρου και ο αριθμός θέσεων (9 και 18).

3. Ψυκτικό κύκλωμα: Μετά την απαίτηση απομακρυσμένου μηχανήματος έως 10 m να προστεθεί «ή ενσωματωμένο ψυκτικό ανά θέση, εφόσον η μελέτη διαμόρφωσης εξασφαλίζει επαρκή απαγωγή θερμότητας».

4. Ψυκτικό μέσο: Μετά τα R452A και R134a να προστεθεί «ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2024/573».

5. Διάταξη 18 θέσεων σε πλάτος 350 cm: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί (στήλες × επίπεδα).

4. Παρακολούθηση, ειδοποίηση και ενέργεια

1. Καταγραφικό θερμοκρασίας ανά θέση, με ιστορικό και εξαγωγή δεδομένων.

2. Απομακρυσμένη ειδοποίηση συναγερμού (GSM/SMS ή email) σε τουλάχιστον 2 αποδέκτες και μπαταρία εφεδρείας συναγερμού.

3. Ηλεκτροδότηση από γραμμή εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του νοσοκομείου, με αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή.

5. Τεχνική ικανότητα, μελέτη και υποστήριξη

1. Παρ. 1.6 ως κριτήριο επιλογής: τουλάχιστον δύο (2) εγκαταστάσεις φύλαξης σορών σε δημόσιους φορείς υγείας την τελευταία πενταετία, με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

2. Μελέτη διαμόρφωσης (Α.4): Συμφωνούμε με την υποχρεωτική αυτοψία. Η πρόταση να περιλαμβάνει υποχρεωτικά κάτοψη, ηλεκτρολογικό σχέδιο, λύση αερισμού/απαγωγής θερμότητας και χρονοδιάγραμμα, ώστε οι προσφορές να είναι συγκρίσιμες.

3. Επί τόπου ανταπόκριση τεχνικού εντός 6 ωρών, πέρα από την επίλυση της παρ. 2.2.3.

4. Εκπαίδευση του προσωπικού νεκροτομείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας, με βεβαίωση.

6. Πιστοποιήσεις (παρ. 1.3 και 2.1)

Συμφωνούμε με τις απαιτήσεις πιστοποίησης. Προτείνουμε η διατύπωση να γίνει «πιστοποιητικό κατά Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή κατά Υ.Α. Δ3(α)4822/2025», δεδομένου ότι η 1348/2004 αναθεωρήθηκε με την 4822/2025 (ΦΕΚ Β΄ 1197/12.03.2025).

7. Χρόνος παράδοσης και κόστος συντήρησης

1. Παράδοση (Β.1.1): Οι 60 ημέρες δεν επαρκούν για αποξήλωση, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργοστασιακή κατασκευή με δοκιμές. Προτείνουμε 120 ημέρες από την υπογραφή.

2. Συντήρηση (5.2): Να διευκρινιστεί ότι το όριο 6% υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Κυριακόπουλος ILEF Ι.Κ.Ε. Τηλ. 2821 095687 · info@exoplizein.gr

2.

Το σχόλιο έχει γίνει αποδεκτό!

Αναφέρεται στην τρέχουσα έκδοση

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ	info@emedgroup.gr	30-10-2026

Κύριοι,

Σχετικά με την Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Ψυγείων φύλαξης νεκρών (CPV 33944000-9)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, υποβάλουμε στη συνέχεια σχόλιο της εταιρείας μας σχετικά με το είδος 1 & 2 (Ψυκτικός Θάλαμος 9 Θέσεων ΚΑΤΑΨΥΧΤΗΣ & Ψυκτικός Θάλαμος 18 Θέσεων ΨΥΓΕΙΟ).

Στις προδιαγραφές και των δύο ειδών αναφέρονται διαστάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να εναρμονιστούν.

Ειδικότερα

1. Ψυκτικός Θάλαμος 9 Θέσεων ΚΑΤΑΨΥΧΤΗΣ

- Να έχει διαστάσεις 180cm X 260cm X 230cm (ΠxΥxΒ) +/- 2%

2. Ψυκτικός Θάλαμος 18 Θέσεων ΨΥΓΕΙΟ

- Να έχει διαστάσεις 350cm X 250cm X 220 cm (ΠxΥxΒ) +/-2%

Όμως, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου, καθώς και των εργασιών αναδιαμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν σε αυτόν, οι τελικές διαστάσεις των θαλάμων μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τις προτεινόμενες. Με την προσέγγιση αυτή θα επιτευχθεί η μέγιστη εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών του νοσοκομείου καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως δε θα τροποποιηθεί το σκέλος της προδιαγραφής που αναφέρεται η δυνατότητα των αριθμητικών διαθέσιμων θέσεων των ειδών (9 και 18 θέσεις αντίστοιχα)».

Προτείνουμε οι αντίστοιχες προδιαγραφές να τροποιηθούν ώς εξής

1. Ψυκτικός Θάλαμος 9 Θέσεων ΚΑΤΑΨΥΧΤΗΣ

- Αναφέρονται ενδεικτικές διαστάσεις 180cm X 260cm X 230cm ΠxΥxΒ.

2. Ψυκτικός Θάλαμος 18 Θέσεων ΨΥΓΕΙΟ

- Αναφέρονται ενδεικτικές διαστάσεις 350cm X 250cm X 220 cm ΠxΥxΒ.

Με εκτίμηση

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ

3.

Το σχόλιο έχει γίνει αποδεκτό!

Αναφέρεται στην τρέχουσα έκδοση

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ	iatriki@iatrikimerimna.com	30-10-2026

Αξιότιμοι κύριοι και Αξιότιμες κυρίες,

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών του νοσοκομείου σας που αφορούν την προμήθεια ενός καταψύκτη νεκρών και ενός ψυγείου νεκρών και ως αντιπρόσωποι του Γαλλο-Γερμανικού Οίκου OPALIANS, με μεγάλη βάση εγκατεστημένων μηχανημάτων στα Ελληνικά νοσοκομεία, σας υποβάλλουμε κατωτέρω τις προτάσεις μας που αποσκοπούν στην βελτίωση καθώς και στο "άνοιγμα" των προδιαγραφών γεγονός που θα επιτρέψει την ευρεία συμμετοχή στον διαγωνισμό και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του νοσοκομείου.

1.ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ.

Στην §1 προτείνουμε ο θάλαμος κατάψυξης 9 θέσεων να έχει διάταξη τριών στηλών και τριών επιπέδων (3x3).

Στην §4 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Η δομή του ψυκτικού θαλάμου να είναι ενιαίου πάχους 100 mm ±10% στο σύνολό της και μόνωσης 80 mm τουλάχιστον.

Στην §5 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να έχει διαστάσεις 2900x2350x2350 mm (ΠxΥxΒ) ±2%

Στην §9 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Οι πόρτες να είναι επικαλυμμένες από ειδικό μονοκόμματο φύλλο χάλυβα πάχους 1,2 mm τουλάχιστον, βαφής RAL 9002 με βαθμό προστασίας κατά της φωτιάς Μ1ή ισοδύναμο και ανθεκτικό στις προσκρούσεις.

Στην §10 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος ο θάλαμος από χάλυβα βαμμένο με εποξική βαφή RAL 9002.

Στην §11 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Τα φορεία σωμάτων να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και να διαθέτουν δύο (2) χειρολαβές σε κάθε άκρο (πόδια-κεφάλι) για την ασφαλή μεταφορά των σωμάτων.

Στην §18 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R 452a ή ισοδύναμο.

2.ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 18 ΘΕΣΕΩΝ.

Στην §1 προτείνουμε ο ψυκτικός θάλαμος 18 θέσεων να έχει διάταξη έξι στηλών και τριών επιπέδων (6x3). Να συνοδεύεται από 18 φορεία σωμάτων κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τα οποία να διαθέτουν δύο (2) χειρολαβές σε κάθε άκρο (πόδια-κεφάλι) για την ασφαλή μεταφορά των σωμάτων.

Στην §2 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Η θερμοκρασία του θαλάμου να ρυθμίζεται από +2°C έως +5°C. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες δεν είναι κατάλληλες για την συντήρηση σωμάτων.

Στην §4 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Η δομή του ψυκτικού θαλάμου να είναι ενιαίου πάχους 100 mm ±10% στο σύνολό της και μόνωσης 80 mm τουλάχιστον.

Στην §5 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να έχει διαστάσεις 6000x2350x2350 mm (ΠxYxΒ) ±2%

Στην §9 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Οι πόρτες να είναι επικαλυμμένες από ειδικό μονοκόμματο φύλλο χάλυβα πάχους 1,2 mm τουλάχιστον, βαφής RAL 9002 με βαθμό προστασίας κατά της φωτιάς Μ1ή ισοδύναμο και ανθεκτικό στις προσκρούσεις.

Στην §10 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος ο θάλαμος από χάλυβα βαμμένο με εποξική βαφή RAL 9002.

Στην §17 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R 452a ή ισοδύναμο.

3.ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ.

Στην §3 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 24V, επαναφορτιζόμενη. Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή.

Στην §11 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 120 κιλά.

Στην §12 προτείνουμε τον εξ ορθολογισμό της απαίτησης ως ακολούθως:

Να έχει διαστάσεις (ΠxΜ) 700x 2350 mm ±5%.

Β. ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1 Προτείνουμε τον διπλασιασμό του χρόνου παράδοσης του έργου από 60 σε 120 ημέρες.

1.2 Προτείνουμε τη διαγραφή της απαίτησης ο κατασκευαστικός Οίκος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485. Η πιστοποίηση ISO 9001 αρκεί.

Τέλος ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει ISO 37001:2017 «Σύστημα διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας»

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ε. Σιδερίδης (MSc Φυσικός)

Υπεύθυνος Πωλήσεων